

## VÝZVA

### Na predkladanie ponúk zákazky na zabezpečenie stavebných úprav interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117

Postup pri zadávaní zákazky podľa §6 – zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky: stavebné úpravy interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu  
Projekt: Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M.R.Štefánika Lučenec  
prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a dovybavenia knižnice

Bližšia špecifikácia stavebných úprav interiéru miestnosti pre jazykovú učebňu je uvedená v prílohe č.1.

Predloženie ponúk za účelom **zistenia predpokladanej hodnoty zákazky**.  
Uvedenú požiadavku Vám verejný obstarávateľ predkladá v súlade s ustanovením § 6 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 1, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť ako cenová ponuka ( § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ) pre účely **výberového konania**.

V Lučenci, dňa 16.06.2017

  
Mgr. Gabriela Aláčová  
riaditeľka školy

Základná škola  
M. R. Štefánika  
Haličská cesta 1191/8,  
-/- Lučenec

P.č.	Názov prác a dodávky materiálov	MJ	Množstvo
1	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien, opravená plocha do 5 %-tmelenie trhlin, prasklín	m2	115,570
2	Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny	m	45,550
3	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' II prierez 25-75mm L=200-375cm, opracované	m3	0,354
4	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	6,875
5	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	6,875
6	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	15,035
7	Doska drevovláknitá LDTD dekor, výber	m2	15,035
8	Ostatný materiál - drobný spojovací materiál, kotviaci	súb	1,000
9	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,276
10	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,276
11	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	t	2,208
12	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti do 140 m3	ks	1,000
13	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná CHL/UK (0,9-3,7/0,9-5,0) kW pre objem miestnosti do 140 m3	ks	1,000
14	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. do 2 vnút. jednotky)	ks	1,000
15	Klimatizačná jednotka vonkajšia časť	ks	1,000
16	Montáž konzoly šírky 270-320 mm	ks	2,000
17	CBM 270 montážna konzola pre CBM ELEKTRODESIGN	ks	2,000
18	Ostatný materiál	súb	1,000
19	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000
20	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	27,787
21	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	27,787
22	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	34,200
23	Lišta soklová, STEPP, STANDRD, PARKETT PLUS	m	34,542
24	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	0,900
25	Lišta prechodová PR7 skrutkovacia, B40 mm,s hladkým povrchom,PARKETT PLUS	m	0,909
26	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	56,940
27	Laminátové parkety KRONOSPAN, CASTELLO CLICK AC4/32 (1285x192) HDF 8 mm, PARKETT PLUS	m2	58,079
28	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	56,940
29	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON	m2	58,648
30	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,501
31	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,501
32	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	3,006
33	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	16,000
34	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	115,570
35	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,940
36	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	115,570
37	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	115,570
38	Úprava elektroinštalácie pre učebni, komplet	súb	1,000
39	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	19,000