

PRZYMIAR DO ZAKRESU ROBÓT

położenie nowej posadzki w korytarzach bloku zielonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie

<u>PARTER</u>			
lp.	opis	jednostka miary	ilość
1.	zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30	m ²	53
2.	gruntowanie podłoża preparatami	m ²	53
3.	położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm	m ²	53
4.	ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60	m ²	53
5.	położenie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm	m	18,40
<u>I PIĘTRO</u>			
lp.	opis	jednostka miary	ilość
1.	zerwanie cokolika cementowego	m	6,10
2.	zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30	m ²	35
3.	gruntowanie podłoża preparatami	m ²	35
4.	położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm	m ²	35
5.	ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60	m ²	35
6.	położenie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm	m	23,60
<u>II PIĘTRO</u>			
lp.	opis	jednostka miary	ilość
1.	zerwanie cokolika cementowego	m	36,64
2.	zerwanie posadzki z płytek PCV o wym. 30x30	m ²	119
3.	zerwanie posadzki cementowej	m ²	6
4.	zbrojenie posadzki siatką stalową, założenie łąty na pęknięcie podłoża	m ²	6
5.	uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m ²	6
6.	gruntowanie podłoża preparatami	m ²	119
7.	dylatacja posadzki listwą	m	6
8.	położenie warstwy wyrównującej i wygładzenie zaprawy o grubości 5mm,	m ²	119
9.	ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na klej o wym. 60x60	m ²	119
10.	położenie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej z płytek o wym. 60x60, cokolik 10 cm	m	36,64